



OPBOUW MATERIALEN:

TRAP EN BORDES BOMEN ALLEN UIT UNP220
 TREDEN GEZET PLAATSTAAL 3MM TBV VULLING.
 BORDESPLATEAUS UIT PLAATSTALEN BAK MET
 INGELASTE STRIPPEN T.BV VULLING. ALS VER-
 STEVIGING VAN VULLING WORDEN ER PER BAK
 3 STKS STAAFJES ROND 4MM INGELAST.
 LEUNINGWERK GEHEEL UIT STRIP 50/15 EN
 GELAST OP BOMEN EN H.O.H. 100mm MAX,
 VIDEHEKWERK OP 2e VERDIEPING GEMONTEERD
 TUSSEN BOUWMUUR EN HEKWERK TRAP EN OP
 BETONVLOER.

VOETPLATEN OP BGG MONTEREN MET 4 STKS
 CHEMISCHANKER M12 .
 HOEKSTALEN BIJ OPLEG OP BETONVLOEREN
 PER BOOM 2 STKS CHEMISCHANKER M16.
 AFSTEUNINGEN NAAR MUUR BIJ BORDESSEN
 MET 6x CHEMISCHANKER M16 PER STEUN.
 OPHANGING AAN KOLOM MET 4x BOUT M16.

CONSERVERING: GEHEEL GEPOEDERCOAT RAL 7016.

| | | | |
|----------|--------------|----------------------|---------------|
| 3 | C | Definitief | 03-12-2010 |
| 2 | B | 2e controle | 26-11-2010 |
| 1 | A | Ter controle | 08-11-2010 |
| Rev. no. | Revisie merk | Revisie omschrijving | Revisie datum |

| | | |
|--|--|---|
| Werk: KULTURHUS en ZORGAPPARTEMENTEN ELSPEET | | Getekend: J.Mulder |
| Onderwerp: 3D - HOOFDTRAP ZORGWONINGEN | | Datum: 08.11.2010 |
| Opdrachtgever: SALVERDA BV | | Schaal: 1:15 |
| | | KONSERVERING: Tenzij anders vermeld ZFF-COATING |

| | | | |
|--|--|--|--|
| WAPENING : Volgens opgave hoofdkonstruuteur ! (ook de eventuele aan te lassen stekken) Dit alles iom aannemer. | | | |
| VERZINKTE DIKW. KOKERS EN BUIZEN KUNNEN ZEER RUWE OPP. GAAN VERTONEN ! | | | |
| TIJDENS VERZINKEN WORDEN VLAKGESLEPEN LASSEN ZICHTBAAR ! | | | |
| BOUTEN 8.8 THVZ TENZIJ ANDERS VERMELD | ANKERKWALITEIT 4.6 TENZIJ ANDERS VERMELD | | |
| MATERIAALKWAL.: S235JR TENZIJ ANDERS VERMELD | KOKERKWAL.: S235JR TENZIJ ANDERS VERMELD | | |
| LASSEN 4 , TENZIJ ANDERS VERMELD | PROJECTIE | | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Project: 20100206 | Formaat: A2 |
| Tekening: G [9] | Status: |