



Onderzijde voetplaten kolommen erker 50mm -P.
 Alle voetplaten kolommen verdieping op 2950 +P.
 Alle ankers M16 B.3 verzinkt.
 Ligger L25 is voorzien van gaatjes 10mm h.o.h. 400mm voor het vastzetten van nokgording.

3	c	DEFINITIEF	19-06-2006
2	B	2e CONTROLE	15-06-2006
1	A	1e TER CONTROLE	06-06-2006
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum

Werk:	Verbouw kantoor Klaassen.	Gepland:	J. Mulder
Onderwerp:	STAALOVERZICHT	Datum:	02.06.2006
Opdrachtgever:	Bouwbedrijf J. Boonen.	Schaal:	1:5
		KONSERVERING:	Tenzij anders vermeld gemax.

WAPENING : Volgens opgave hoofdconstructeur ! (ook de eventuele aan te lassen stekken) Dit alles iom aanneemer.			
VERZINKTE DIKW. KOKERS EN BUIZEN KUNNEN ZEER RUWE OPP. GAAN VERTONEN !			
TIJDENS VERZINKEN WORDEN VLAKGESLEPEN LASSEN ZICHTBAAR !			
BOUTEN 8.8 THVZ TENZIJ ANDERS VERMELD	ANKERKwalITEIT 4.6 TENZIJ ANDERS VERMELD		
MATERIAALKWAL: S235JR TENZIJ ANDERS VERMELD	KOKERKwal: S235JR TENZIJ ANDERS VERMELD		
LASSEN 4 . TENZIJ ANDERS VERMELD	PROJECTIE		

Project: 06-434
 Tekening:
 Status: